

---

**przyłącza napowietrzne ul. Polna**

---

**Wspólny Słownik Zamówień:**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

---

**BUDOWA:**

BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W DŁUTOWIE  
teren przy ul. Polnej 1 w Dłutowie  
przyłącza napowietrzne nN  
Polna  
Dłutów

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

Urząd Gminy Dłutów

**KOSZTORYSANT:**

Kalkulację sporządził: Andrzej Goszczyński

---

Stawka za r-g:

---

**Wartość kosztorysowa robót:**

Wartość VAT:

Wartość słownie:

---

**WYKONAWCA:**

**INWESTOR:**

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			element 1		
1.1	<b>KNR 0510 0906-0400</b>		Montaż przyłączy lub przerzutów z udziałem podnośnika samochodowego przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju do 4x10 mm <sup>2</sup> demontaż	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
1.2	<b>KNR 0510 0906-0400</b>		Montaż przyłączy lub przerzutów z udziałem podnośnika samochodowego przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju do 4x10 mm <sup>2</sup>	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.3	<b>KNR 0510 0906-0400</b>		Montaż przyłączy lub przerzutów z udziałem podnośnika samochodowego przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju do 4x10 mm <sup>2</sup>	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.4	<b>KNR 0510 0805-0200</b>		Montaż stojaków na ścianie z cegły przy użyciu drabiny	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.5	<b>KNR 0510 0408-0600</b>		Montaż muf przeł.z rur termokurczl.na kabl.o izol.i powł.z tworz.sztucz.mufy na kabl.energ. wieloż. z żyłami alumin.na napięcie do 1kv o przekr.żył do 70 mm <sup>2</sup> analogia mufa napowietrzna	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000  Mnożniki: R = 1,5000 S = 1,5000		

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
		<b>Robocizna</b>					
		<b>Robocizna razem:</b>	<b>26,3700</b>	<b>r-g</b>			
		<b>Materiały</b>					
1	1540000-033	Acetylen rozpuszczony techniczny	0,5400	kg			
2	8301099-090	konstrukcja / hak/ do mocowania przyłącza	1,0000	kpl			
3	7640100-020	Opaska kablowa OKi - ocechowana	4,0000	szt.			
4	7952099-040	Przewody typu ASXSn 4x35	60,0000	m			
5	8371600-020	Śruba odciągowa M 12 o naciągu 500 kg	3,0000	szt.			
6	2303200-050	Taśma izolacyjna "Denso" plastyczna	0,2100	m2			
7	1540802-060	Tlen sprężony techniczny	0,9600	m3			
8	7890800-020	Uchwyt oczkowy 410 mm	6,1200	szt.			
9	8301299-020	Uchwyty do zamocowania stojaka	2,0000	szt.			
10	7462002-020	Zacisk odgałęźny śrub.ZO/A 10-95mm2	3,0600	szt.			
11	7462000-020	Zaciski odgałęźne śrubowe 4-25 mm2	12,2400	szt.			
12	7631199-090	Zastawy montażowe 4-żyłowe do 1 kv do kabla ASXSn	2,0000	kpl			
		<b>Materiały pomocnicze:</b>					
		<b>Materiały razem:</b>					
		<b>Sprzęt</b>					
1	39912-148	Podnośnik mont.PHM na sam.(2)	5,3400	m-g			
2	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	1,2800	m-g			
		<b>Sprzęt razem:</b>	<b>6,6200</b>	<b>m-g</b>			