Poświadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA PABIANICKI
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P.1008.2019.32/46
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2019 -10- 21
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z-ca STAROSTY Katarzyna Bąkowicz GEODETA

5714650.00

6459650.00

pow. pabianicki
gm. Dłutów id. 100803_2
obr. Dłutów id. 100803_2.0004
ul. Główna
dz. 209
GK.6641.2886.2019

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500

Mapę niniejszą wykonano na podstawie mapy zasadniczej s. 6.158.33.01.12; 3.2 danych EGiB mapy numerycznej, oraz pomiaru uzupełniającego z października 2019r.

Mapę sporządzono bez sprawdzenia stanu KW.

Układ współrzędnych "2000" strefa 6
poziom odniesienia wysokościowego KRONSZTADT-60

Biuro Geodezyjno – Prawne KLIMOW s.c.
Wiesław Piotr Klimow
Geodeta uprawniony
upr. nr 13597

98-100 Wronowice
ul. Kanarkowa 11

Pabianice, dn. 05.10.2019r.

Za brak na mapie urządzeń nie zgłoszonych do inwentaryzacji powykonawczej, wykonawca niniejszej mapy nie ponosi odpowiedzialności.

Część granic działek w zakresie opracowania nie spełnia kryteriów dokładnościowych zgodnych rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków, oraz standardów technicznych.

LEGENDA
◇ – znak drogowy
dpn. – dalszy przebieg nieznany

oprawa oświetleniowa na wysięgniku ściennym -do wymiany

istn. złącze + proj. skrzynka RO

kabel eNN prowadzić w rurze osłonowej

kabel eNN prowadzić w rurze osłonowej nieczynnej instalacji c.o.

oprawa oświetleniowa na wysięgniku ściennym -do wymiany

LEGENDA:

A-E – Granice działki inwestora
Granice terenu opracowania
Linia rozgraniczająca
Nieprzekraczalna linia zabudowy
Budynki istniejące b.z.
Projektowane nawierzchnie:
-trawa
-chodniki (kostka betonowa)
-utwardzenia miejsc parkingowych kostką bet.
-utwardzenia miejsc parkingowych płytami ażurowymi z wypełnieniem trawą
-utwardzenia drogowe kostką bet.
6 m.p. – Projektowana ilość miejsc parkingowych
Projektowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Projektowane wymalowania nawierzchni

eNN -lampa oswietleniowa LED
-wewnetrzna instalacja eNN

UWAGI:
Projekt chroniony prawem autorskim, kopiowanie rysunków i rozwiązań projektowych zastrzeżone.
Wszystkie elementy budynku wykonać zgodnie z przepisami prawa, normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty, aprobaty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.
W przypadku pojawienia się rozbieżności projektowych bezzwłocznie powiadomić nadzór autorski.

INWESTOR:
Gmina Dłutów
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
B -KWADRAT ANTONI BARYŁA
93-521 ŁÓDŹ ul. STRYCHARSKA 5/48
tel/fax: 042 684 04 34 ,e-mail: b-kwadrat@o2.pl

PROJEKTANCI, BRANŻA :	NR UPRAWNIEŃ, SPECJALNOŚĆ :	PODPIS:
tech. Andrzej Goszczyński INST. ELEKTRYCZNE	372/94/Wł. spec. instalacyjno-inż. w zakr. sieci i inst. elektr.	
SPRAWDZAJĄCY, BRANŻA :		
inż.Piotr Pietrzak INST. ELEKTRYCZNE	107/00/Wł. spec. instalacyjn.w zakr. sieci , inst.i urządz. elektr. i elektroenerg.	

PROJEKT:
BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W DŁUTOWIE -teren przy ul. Głównej 9 i 11 w Dłutowie, dz. nr ew. gr. 209, 210, obręb Dłutów, gmina Dłutów, powiat pabianicki

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W TERENIE

NR RYSUNKU:

PROJEKT	ETAP	FAZA	BRANŻA	NR.RYS.	REWIZJA
GDP-	0-	BW	A-	002-	0

SKALA :	DATA :	RYSOWAŁ :	STR.
1:500	12-2019		E6