

## Tabele robót ziemnych

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - Oś drogi wewnętrznej						
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu
0+000.00	6.59	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
0+002.00	5.63	0.03	12.22	0.04	12.22	0.04
0+005.00	4.79	0.01	15.36	0.07	27.59	0.11
0+010.00	4.35	0.00	22.84	0.02	50.42	0.13
0+015.00	5.42	0.00	24.50	0.00	74.92	0.13
0+020.00	4.91	0.00	25.83	0.00	100.75	0.13
0+025.00	4.23	0.03	22.86	0.08	123.61	0.20
0+028.43	6.09	0.27	19.09	0.62	142.70	0.83
0+030.00	5.00	0.37	9.90	0.60	152.60	1.43
0+035.00	4.10	0.05	23.66	1.20	176.26	2.63
0+040.00	4.43	0.00	21.32	0.12	197.57	2.76
0+045.00	4.60	0.00	22.58	0.01	220.15	2.76
0+046.50	7.66	0.09	9.19	0.06	229.34	2.83
0+055.65	7.14	0.15	68.13	1.09	297.48	3.92
0+057.50	4.31	0.18	10.81	0.34	308.29	4.26
0+060.00	3.97	0.19	10.30	0.49	318.59	4.75
0+067.00	4.09	0.17	28.17	1.27	346.76	6.02

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - Oś drogi manewrowej_1						
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu
0+000.00	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0+005.00	15.17	0.00	54.59	0.00	54.59	0.00
0+010.00	15.53	0.00	76.75	0.00	131.35	0.00
0+015.00	15.72	0.00	78.11	0.00	209.45	0.00
0+020.00	15.79	0.00	78.76	0.00	288.21	0.00
0+021.00	11.72	0.00	13.75	0.00	301.97	0.00
0+025.00	11.45	0.05	46.34	0.11	348.30	0.12
0+027.84	11.34	0.01	32.36	0.09	380.66	0.21