

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;
wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Węzła Przesiadkowego w Dłutowie. Instalacje teletechniczne
ADRES INWESTYCJI : Dłutów ul. Główna 9 i 11
INWESTOR : GMINA DŁUTÓW
ADRES INWESTORA : 95-081 Dłutów ul. Pabianicka 25

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anatol Mekwiński (teletechniczna)
DATA OPRACOWANIA : 30.12.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.12.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Węzła Przesiadkowego w Dłutowie. Instalacje teletechniczne					
1		Budowa			
1 d.1	KNNR 5 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m		
2 d.1	KNR 5-01 0604-01	Wciąganie kabla XzTKMXpwn 5x2x0,5 o śr. 15 mm do pionów rurowych	m		
3 d.1	KNR 5-01 0615-05	Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XzTKMXpwn 5x2x0,5 o śr. 15 mm	m		
4 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0606-05	Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych	szt.		
5 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0603-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole	zesp.		
6 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0608-03	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą uderową w gruncie kat. III , na głębokość 3 m	uziom.		
7 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0608-04	Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą uderową w gruncie kat. III , każde następne 1.5 m (od głębokości 3 m)	uziom.		
8 d.1	KNR 5-03I 1303-02	Pomiary uziemień	pomiar.		
9 d.1	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
2		Demontaż			
10 d.2	KNR 5-01 0810-09	Demontaż puszek kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplastycznej	szt.		
11 d.2	KNR 5-01 0615-05	Demontaż kabla napowietrznego samonośnego XzTKMXpwn o śr. 15 mm	m		
12 d.2	KNR 5-01 0810-01	Demontaż głowic kablowych o 10 parach na kablu w powłoce termoplastycznej	szt.		
13 d.2	KNR 5-01 0610-01	Wyciąganie kabla o śr. 15 mm z pionów rurowych	m		
14 d.2	KNR 5-01 0614-07	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m		
15 d.2	KNR 5-01 0614-08	Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - każdy nast.	m		