
przyłącze kablowe ul. Polna

Wspólny Słownik Zamówień:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

BUDOWA:

BUDOWA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO W DŁUTOWIE
teren przy ul. Polnej 1 w Dłutowie
przyłącze kablowe nN
Polna
Dłutów

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Urząd Gminy Dłutów

KOSZTORYSANT:

Kalkulację sporządził: Andrzej Goszczyński

Stawka za r-g:

Wartość kosztorysowa robót:

Wartość VAT:

Wartość słownie:

WYKONAWCA:

INWESTOR:

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			element 1		
1.1	KNR 0510 0103-0400		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 3,0 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną	50,0000	m
			Obmiar: 50,0000		
1.2	KNR 0510 0603-0800		Obróbka na sucho kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kv zarobienie końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
1.3	KNR 0201 0701-0201		Ręczne kopanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.	50,0000	m
			Obmiar: 50,0000		
1.4	KNR 0201 0704-0202		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m - grunt kategorii III.	50,0000	m
			Obmiar: 50,0000		
1.5	KNR 0510 0301-0100		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	100,0000	m
			Obmiar: 100,0000		
1.6	KNR 0403 1203-0200		Badanie linii o kablu sterowniczym o ilości żył do 4	1,0000	odc.
			Obmiar: 1,0000		
1.7	KNR 0510 0508-0200		Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych jednożyłowych z żyłami aluminiowymi na napięcie do 1kv , o przekr.żył do 70 mm2	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		

L.p.	Kod	Nazwa	Ilość	Jedn.	Cena	Wartość	Wartość z narzutami
		Robocizna					
		Robocizna razem:	75,7250	r-g			
		Materiały					
1	1540000-033	Acetylen rozpuszczony techniczny	0,1000	kg			
2	1050099-066	Benzyny do ekstrakcji	1,0050	dm3			
3	1560414-050	Folia z PCW tech. o grubości 0,40-0,60mm	21,0000	m2			
4	8040099-040	Kabel elektroenergetyczny YAKXS4x70	52,0000	m			
5	7620599-020	Końcówki kablowe al typu 2ka	4,0000	szt.			
6	7640100-020	Opaska kablowa OKi - ociechowana	8,0000	szt.			
7	1413100-033	Pasta do lutowania ręcznego pal-1	0,0200	kg			
8	1601899-060	Piasek	5,6500	m3			
9	1200203-033	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach LC 40	0,1100	kg			
10	2303200-050	Taśma izolacyjna "Denso" plastyczna	0,0300	m2			
11	1540802-060	Tlen sprężony techniczny	0,1500	m3			
12	7660099-020	Uchwyty kablowe uku	1,0000	szt.			
13	1030499-033	Wazelina techniczna	1,0500	kg			
14	7631099-090	Zestawy montażowe do wykonania muf,do 1 kv	1,0000	kpl			
		Materiały pomocnicze:					
		Materiały razem:					
		Sprzęt					
1	39511-148	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0,4750	m-g			
2	39811-148	Samochód samowylad.do 5t (1)	0,8000	m-g			
		Sprzęt razem:	1,2750	m-g			