

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		droga gminna 110152E Piętków			
1.1		branża drogowa			
1.1.1		D.01.01.01 Geodezyjna Obsługa Budowy			
1					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1.	0111-01	równinnym			
1.1	STWiORB				
	D.01.01.01				
		0.6	km	0.600	
				RAZEM	0.600
1.1.2		D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe			
2					
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni zjazdów i poboczy z kruszyw nienormatywnych gr. 15	m ²		
d.1.	0801-02	cm mechanicznie			
1.2	STWiORB				
	D.01.02.04				
		1001	m ²	1001.000	
				RAZEM	1001.000
3	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm	m ²		
d.1.	0102-01				
1.2	STWiORB				
	D.01.02.04				
		2983+80	m ²	3063.000	
				RAZEM	3063.000
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyladowczym wraz z kosztami gospodarowania odpadami	m ³		
d.1.	1103-04				
1.2	STWiORB				
	D.01.02.04				
		3063*0.04+1001*0.15	m ³	272.670	
				RAZEM	272.670
1.1.3		remontowana jezdnia			
1.1.3.1		D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie			
5	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (po sfrezowaniu)	m ²		
d.1.	1005-06				
1.3.	STWiORB				
1	D.04.03.01				
		2983+80	m ²	3063.000	
				RAZEM	3063.000
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (pod warstwą wyrównawczą)	m ²		
d.1.	1005-07				
1.3.	STWiORB				
1	D.04.03.01				
		3063	m ²	3063.000	
				RAZEM	3063.000
7	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych (po warstwie wyrównawczej)	m ²		
d.1.	1005-06				
1.3.	STWiORB				
1	D.04.03.01				
		3063	m ²	3063.000	
				RAZEM	3063.000
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych niebitumicznych (warstwa wyrównawcza)	m ²		
d.1.	1005-07				
1.3.	STWiORB				
1	D.04.03.01				
		3063	m ²	3063.000	
				RAZEM	3063.000
1.1.3.2		D.05.03.05/a Nawierzchnia - warstwa wyrównawcza			
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości do 5 cm (warstwa wyrównawcza) AC 16W D50/70	m ²		
d.1.	0310-02				
1.3.	STWiORB				
2	D.05.03.05a				
		2983+80	m ²	3063.000	
				RAZEM	3063.000
1.1.3.3		D.05.03.05.b Nawierzchnia - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC			
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S D50/70	m ²		
d.1.	0310-05				
1.3.	STWiORB				
3	D.05.03.05b				
		3063	m ²	3063.000	
				RAZEM	3063.000
1.1.4		D.06.03.01 Pobocza i zjazdy			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNNR 6	Nawierzchnie żwirowe, warstwa gr. 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m ²		
d.1.	0202-06				
1.4	STWiORB				
	D.06.03.01				
		1001	m ²	1001.000	
				RAZEM	1001.000
12	KNNR 6	Powierzchniowe pojedyncze utrwalanie nawierzchni poboczy	m ²		
d.1.	1002-06				
1.4	STWiORB				
	D.06.03.01				
		1001	m ²	1001.000	
				RAZEM	1001.000
1.1.		D.07.02.01 Oznakowanie pionowe			
5					
13	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.1.	0702-01				
1.5	STWiORB				
	D.07.02.01				
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ²	szt.		
d.1.	0702-04				
1.5	STWiORB				
	D.07.02.01				
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
1.1.		D.07.08.01 Oznakowanie na czas robót			
6					
15	Kalkulacja	Oznakowanie, utrzymanie i rozbiórka oznakowania robót.	szt.		
d.1.	własna (1)				
1.6	STWiORB				
	D.07.08.01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000