

## Przebudowa ul. Parkowej w Hucie Dłutowskiej

## BRANŻA TELETECHNICZNA

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawy			Rodzaje robót	Jedn.	Ilość
<b>B.01 .00 .00 BUDOWA</b>						
1	<b>B.01</b>	<b>.01</b>	<b>.01</b>	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.	2
2	<b>B.01</b>	<b>.01</b>	<b>.01</b>	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	19
3	<b>B.01</b>	<b>.02</b>	<b>.01</b>	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur dwudzielnych 110mm z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m	19
4	<b>B.01</b>	<b>.02</b>	<b>.01</b>	Ułożenie rur osłonowych karbowanych dwuciennych niebieskich 110mm	m	32
5	<b>B.01</b>	<b>.02</b>	<b>.02</b>	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy 110mm	m	32