

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawy			Rodzaje robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	B.01	.00	.00	Majątek PGE Dystrybucja - linie napowietrzne				
1	B.01	.01	.01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracnych	szt.	2		
2	B.01	.01	.01	Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego	szt.	1		
3	B.01	.02	.01	Demontaż przewodów linii niskiego napięcia AsXSn 4x50+1x35 mm	km/1 przewód	0,094		
4	B.01	.02	.01	Demontaż przyłącza wykonanego przewodami izolowanymi	km/1 przewód	0,043		
3	B.01	.02	.01	Demontaż przyłącza wykonanego przewodami gołymi	km/1 przewód	0,014		
4	B.01	.02	.01	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm ²	szt.	2		
4	B.01	.02	.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 12.0m wytrzymał. 10kN	słup	1		
5	B.01	.02	.01	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5m wytrzymał. 17,5kN	słup	1		
5	B.01	.02	.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm ²	km przew.	0,038		
6	B.01	.02	.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [kpl]	szt.	2		
5	B.01	.02	.01	Montaż uziomów w gruncie kat.III	m	20		
6	B.01	.02	.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III	m	6		
7	B.01	.02	.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.	2		
	B.01	.00	.00	Majątek PGE Dystrybucja - linie kablowe				
8	B.01	.01	.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie	m3	21		
9	B.01	.01	.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	65		
10	B.01	.01	.01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych dwuciennych niebieskich 110mm	m	61		
11	B.01	.01	.01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy 110mm	m	26		
12	B.01	.01	.01	Wykonanie złącza kablowe ZK4+1P wraz z osprzętem		1		
13	B.01	.01	.01	Układanie kabla YAKXS 4x120mm w rowach kablowych ręcznie	m	80		
14	B.01	.01	.01	Układanie kabla YAKXS 4x35mm w rowach kablowych ręcznie	m	55		
15	B.01	.01	.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2		
16	B.01	.01	.01	Wciąganie kabli do rur osłonowych mocowanych 75mm na słupach betonowych	szt.	3		
17	B.01	.01	.01	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt.	1		
18	B.01	.01	.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	2		
19	B.01	.01	.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	21		
	B.01	.00	.00	Majątek UG Dłutów				
20	B.01	.01	.01	Demontaż wysięgników rurowych wraz z oprawą mocowanych na słupie	szt.	2		
21	B.01	.01	.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie	m3	22		
22	B.01	.01	.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	67		
23	B.01	.01	.01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych dwuciennych niebieskich 110mm	m	12		
24	B.01	.01	.01	Układanie kabla YAKXS 4x35mm w rowach kablowych ręcznie	m	82		
25	B.01	.01	.01	Wciąganie kabli do rur osłonowych mocowanych 75mm na słupach betonowych	szt.	1		
26	B.01	.01	.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych betonowych o wys. 9m i wytrzymał. 2,5kN	słup	1		
27	B.01	.01	.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m	kpl.przew.	1		
28	B.01	.01	.01	Montaż złącza bezpiecznikowego kablowego	szt.	1		
29	B.01	.01	.01	Montaż wysięgników rurowych na słupie	szt.	1		
30	B.01	.01	.01	Montaż istn. wysięgników rurowych na słupie	szt.	1		
31	B.01	.01	.01	Montaż istn. opraw oświetleniowych na wysięgniku	szt.	2		

Lp.	Podstawy			Rodzaje robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32	B.01	.01	.01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x25 mm ²	km przew.	0,038		
33	B.01	.01	.01	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych [kpl]	szt.	2		
34	B.01	.01	.01	Montaż złącza bezpiecznikowego napowietrznego [kpl]	szt.	1		
35	B.01	.01	.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	1		
36	B.01	.01	.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	22		
	B.01	.00	.00	Majątek obcy - urządzenia abonenckie				
37	B.01	.01	.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie	m3	50		
38	B.01	.01	.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	50		
39	B.01	.01	.01	Demontaż kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm	m	177		
40	B.01	.01	.01	Demontaż kabli wielożyłowych YAKXS 4x120mm	m	105		
41	B.01	.01	.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	290		
42	B.01	.01	.01	Ułożenie rur osłonowych karbowanych dwuciennych niebieskich 110mm	m	78		
43	B.01	.01	.01	Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy 110mm	m	9		
44	B.01	.01	.01	Układanie kabla YAKXS 4x120mm w rowach kablowych ręcznie	m	102		
45	B.01	.01	.01	Układanie kabla YAKXS 4x35mm w rowach kablowych ręcznie	m	188		
46	B.01	.01	.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 120 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2		
47	B.01	.01	.01	Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył do 35 mm ² o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w rowach kablowych	szt.	1		
48	B.01	.01	.01	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.	2		
49	B.01	.01	.01	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3	100		
						Wartość netto:		
						VAT:		
						Wartość brutto:		